

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	長崎県交通局中央整備工場受変電設備更新工事
場 所	長 崎 県 諫 早 市 貝 津 町
概 要	受変電設備の更新

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A. 直接工事費						
	I 電気設備工事		—	式			
	計						
	B. 共通費						
	共通仮設費	工期設定 6 か月	—	式			
		純工事費 計)					
	現場管理費		—	式			
		工事原価 計)					
	一般管理費等		—	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10%	—	式			
	総 計 (工事費)						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	I 電気設備工事						
	1 受変電設備		1	式			
	2 仮設		1	式			
	3 発生材処理		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1 受変電設備						
	高圧受電盤	閉鎖形 LBS 7.2kV	1	面			
	低圧動力盤	閉鎖形 800mm超	1	面			
	低圧電灯盤	閉鎖形 800mm超	1	面			
	変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA (防振ゴム、ﾀﾞｲｱﾙ温度計)	1	台			
	変圧器	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA (防振ゴム、ﾀﾞｲｱﾙ温度計)	1	台			
	変圧器	油入 三相 6kV-210V 150kVA (防振ゴム、ﾀﾞｲｱﾙ温度計)	1	台			
	高圧進相コンデンサ L=6%	油入 3φ 50kvar	1	台			
	直列リアクトル L=6%	ﾎｰﾙﾄﾞ形 3φ 50kvar用	1	台			
	端末処理 6kV CET	38mm2 屋内	1	か所			
	搬入費		1	式			
	運搬機械運転		2	日			
	撤去		1	式			別紙明細書-1
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2 仮設						
	仮設発電機	低圧 40kVA 1台	2	日間			
	仮設発電機	低圧 20kVA 1台	2	日間			
	仮設発電機	低圧 10kVA 1台	2	日間			
	発電機納入運搬費		2	回			
	燃料	軽油	1042	L			
	搬入費		1	式			
	電線	IV2.0 FEP(PF・CD)内	41	m			
	電線	IV5.5 FEP(PF・CD)内	60	m			
	電線	IV8 FEP(PF・CD)内	60	m			
	ケーブル	CV3.5-3C FEP内	16	m			
	ケーブル	CVT14 FEP内	10	m			
	ケーブル	CVT22 FEP内	30	m			
	ケーブル	CVT60 FEP内	30	m			
	ケーブル	FP-C8-3C FEP内	7	m			
	電線管	FEP30	23	m			
	電線管	FEP40	40	m			
	電線管	FEP65	30	m			

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	撤去		1	式			別紙明細書-2
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3 発生材処理						
	発生材処分費	金属くず	13.15	m3			
	発生材処分費	廃油	220	L			
	発生材運搬費	4t車	1	台			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細書-1	撤去					
	高圧受電盤 撤去	閉鎖形 LBS 7.2kV	1.0	面			
	低圧動力盤 撤去	閉鎖形 800mm超	1.0	面			
	低圧電灯盤 撤去	閉鎖形 800mm超	1.0	面			
	変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA (防振ゴム、ﾀﾞｲｱﾙ温度計)	1.0	台			
	変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 20kVA (防振ゴム、ﾀﾞｲｱﾙ温度計)	1.0	台			
	変圧器 撤去	油入 三相 6kV-210V 150kVA (防振ゴム、ﾀﾞｲｱﾙ温度計)	1.0	台			
	搬出費		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細書-2	撤去					
	搬出費		1	式			
	電線 撤去	IV2.0 FEP(PF・CD)内	41	m			
	電線 撤去	IV5.5 FEP(PF・CD)内	60	m			
	電線 撤去	IV8 FEP(PF・CD)内	60	m			
	ケーブル 撤去	CV3.5-3C FEP内	16	m			
	ケーブル 撤去	CVT14 FEP内	10	m			
	ケーブル 撤去	CVT22 FEP内	30	m			
	ケーブル 撤去	CVT60 FEP内	30	m			
	ケーブル 撤去	FP-C8-3C FEP内	7	m			
	電線管 撤去	FEP30	23	m			
	電線管 撤去	FEP40	40	m			
	電線管 撤去	FEP65	30	m			
	小計						