工　事　費　内　訳　書

工　　事　　名	長崎県交通局中央整備工場ボイラー更新工事
場　　所	長崎　県　　諫早　　市　　貝津　　町
概　　要	温水ヒータ更新工事

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
	Ａ．直接工事費						
	Ｉ機械設備工事		ー	式			
	計						
	Ｂ．　共通費						
	共通仮設費	工期設定５か月	ー	式			
		純工事費　計）					
	現場管理費		ー	式			
		工事原価　計）					
	一般管理費等		ー	式			
	工事価格						
	消費税相当額	10%	ー	式			
	総　計（工事費）						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	Ⅰ 機械設備工事						
	1　給湯機器設備工事		1	式			
	2　給湯配管設備工事		1	式			
	3　給湯設備撤去工事		1	式			
	4　油配管設備工事		1	式			
	5　油配管設備撤去工事		1	式			
	6　煙道設備工事		1	式			
	7　産業廃棄物運搬処分費		1	式			
	計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	1　給湯機器設備工事						
	BH-1　温水ボイラー	1回路型、缶体出力:186kW、伝熱面積:3.7m2 給湯温度:5℃→65℃、流量:2.67t/h、制御盤	1	基			
		最高使用圧力:0.49Mpa、感震装置、 オイルストレーナー					
	温水ボイラー　機器搬入据付費	鋼製ボイラー(温水) 279kW以下	1	式			
	小計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	2　給湯配管設備工事						
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A　SGP-HVA　（機械室・便所）	3	m			
	仕切弁	GV-25A（5k）	2	個			
	防振継手	FJ-25A	2	個			
	温度計	100φ	2	個			
	圧力計	100φ	2	組			
	既設管接続	鋼管 25A	2	箇所			
	保温工事		3.0	m			
	小計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	3　給湯設備撤去工事						
	bh-1　温水ボイラー撤去	1回路型、缶体出力:186kW、伝熱面積:4.7m2	1	式			
	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A　SGP-HVA　（機械室・便所）	2	m			
	仕切弁	GV-25A（5k）	2	個			
	防振継手	FJ-25A	2	個			
	既設管切断	鋼管 25A	2	箇所			
	保温撤去費		2	m			
	小計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	4　油配管設備工事						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-黒　15A（機械室・便所）	2	m			
	仕切弁	GV-15A　油用	1	個			
	防振継手	FJ-15A 300L	1	個			
	既設管接続	鋼管 15A	1	箇所			
	塗装工事		2	m			
	小計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	5　油配管設備撤去工事						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-黒　15A（機械室・便所）	1	m			
	仕切弁	GV-15A	1	個			
	防振継手	FJ-15A 300L	1	個			
	既設管切断	鋼管 15A	1	箇所			
	小計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	6　煙道設備工事						
	既設煙道撤去工事		1	式			
	新設煙道製作費		1	式			
	新設煙道取付加工費		1	式			
	保温工事		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	小計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	7　産業廃棄物運搬処分費						
	金属くず処分費		0.6	m3			
	同上運搬費	4t車	1.0	台			
	繊維くず処分費		0.1	m3			
	同上運搬費	4t車	1.0	台			
	小計						